

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝายเก็บน้ำล้นที่เขื่อนบ้านเมืองกลาง หมู่ที่ ๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ก่อสร้างฝายเก็บน้ำล้นที่เขื่อนบ้านเมืองกลาง หมู่ที่ ๑ สันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร กว้าง ๒๐ เมตร ระบายเอียง ตามแบบฝาย มข ๒๕๒๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดชัยภูมิ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙๓๕,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง :
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ บร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ บร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :

๗.๑ ส.ต.ท. อุเทน สถาน	ตำแหน่ง ปลัด อบต.โนนกก	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายคงศักดิ์ โทแก้ว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นางสาวพฤษภา จิตรโคตร	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/1


โครงการ ก่อสร้างฝายเก็บน้ำลำห้วยหามแห่ สันฝายสูง 2.00 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 20 ม.

รายละเอียด ตามแบบฝาย มข. 2527


สถานที่ดำเนินการ บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนออก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ ประมาณราคาเมื่อวันที่ สิงหาคม 2562

ที่	รายการ	รวมราคา	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	699,407.27	1.3375	935,457.22	Factor F
2	งานป้อนโครงการ	3,000		3,000	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- เงินประกันผลงาน 0.0 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุปรวมเป็นค่าก่อสร้าง				938,457.22	
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				935,000.00	


 ส.ต.ท. (อุเทน สถาน) ประธานกรรมการ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนออก


 (ลงชื่อ) (นายควงศักดิ์ โทแก้ว) กรรมการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (ลงชื่อ) (นางสาวพุกษา จิตรโคตร) กรรมการ
 เจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ราชการส่วนท้องถิ่น : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก

โครงการ : ก่อสร้างฝายเก็บน้ำลำห้วยหามแห่ สันฝายสูง 2.00 ม. เหนือข้างสูง 3.50 ม. กว้าง 20 ม.

รายละเอียด ตามแบบผาย มข. 2527

สถานที่ดำเนินการ : บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ ประมาณราคาเมื่อวันที่ สิงหาคม 2562

ร/ด	รายการ	จำนวน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
		ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ หน่วย บาท	รวมราคา (บาท)	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	
1	งานดินซุดและดินถม	78.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	7,722.00	7,722.00
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	620.00	ถุง	121.80	75,330.00	498.00	48,241.26	123,571.26
3	ทราย	130.00	ลบ.ม.	878.88	69,182.40	-	-	69,182.40
4	หิน	145.00	ลบ.ม.	382.88	55,967.60	-	-	85,967.60
5	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็ก RB Ø. 6 มม.	99.90	กก	22.24	2,291.71	4.10	409.59	2,701.30
	- เหล็ก RB Ø. 12 มม.	12,335.40	กก	21.73	268,048.24	3.30	40,706.82	308,755.06
7	ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก	26.37	316.44	-	-	316.44
8	ตะปู 3 นิ้ว	50.00	กก	40.87	2,043.50	-	-	2,043.50
9	ไม้ขนาด 1" X 6" X 6"	8.00	ลบ.ม.	110.00	8,800.00	133.00	966.91	9,766.91
10	ไม้ขนาด 1" X 6" X 4"	8.00	ลบ.ม.	110.00	8,800.00	133.00	363.09	3,663.09
11	ไม้ขนาด 1" X 8" X 4"	10.00	ลบ.ม.	246.88	24,670.80	133.00	3,626.91	28,297.71
12	หินปูพื้น	20.00	ลบ.ม.	670.00	13,400.00	201.00	4,020.00	17,420.00
13	ไม้ซุงขนาด 1" X 6"	40.00	ลบ.ม.	1,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00
รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน								699,407.27

ส.ต.ท.



(อุเทน สदान)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก


(ลงชื่อ)



(นายควงศักดิ์ โทแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นางสาวพุกษา จิตรโคตร)

เจ้าพนักงานธุรการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ